



Uppdragsbeskrivning drift- och skötsel avseende motionsspår

Beställare:

Linköpings kommun

Kultur- och fritidsnämnden

Kontaktperson: Jan Skogberg

Utförare:

Leanlink

Idrott och service

Kontaktperson. Kjell Kulla

1 Entreprenadsföreskrifter

Allmänna förutsättningar

För verksamheten skall följande övergripande mål gälla:

Genom en bred samverkan ska vi tillsammans arbeta för att aktivt främja fysisk aktivitet och rörelse för alla hela livet. Fokus ska vara på rörelseglädje, demokrati och delaktighet i ett inkluderande samhälle där alla medborgare ges möjligheter att delta utifrån sina förutsättningar

Utföraren skall utföra uppdraget med personer som har goda kunskaper om hur denna typ av anläggningskall skall skötas och underhållas.

2. Kravspecifikation

Anläggningar

Denna uppdragsbeskrivning gäller för följande motionsspår:

- **Ryd 2,5 km med belysning**
- **Ryd 5,0 km**
- **Vidingsjö 2,5 km med belysning**
- **Vidingsjö 5,0 km**
- **Vidingsjö, 1,0 km, familjespår**
- **Sturefors 1,2 km med belysning**
- **Lambohov 2,2 km med belysning**

Utförarens åtagande och ansvar gäller för den anläggning som avtalas och under hela den avtalsperiod som bestäms.

Detta innebär att utföraren under denna period svarar för samtliga kostnader som uppkommer för uppdragets fullgörande. Således ingår allt vad som krävs i arbete, material, reskostnader, hjälpmedel, avgifter mm, om inte annat framgår av denna uppdragsbeskrivning för att fullfölja utförandet..

3. Utförande av drift och skötsel, tillsyn och underhåll.

Utföraren svarar för all skötsel, tillsyn och löpande underhåll (inklusive erforderliga myndighetsbesiktningar), av el och belysningsanläggningen.

Alla åtgärder och reparationer som beror på normalt slitage (ålder och väder) samt mindre skadegörelse, (sönderslagna lampor, nerrivna skyltar, sönderslagna bänkar/bord samt nedklottring) åvilar utföraren. Vid större skadegörelse över 2 000 kronor ska kontakt tas med beställaren.

Skötsel, tillsyn och löpande underhåll skall utföras fackmannamässigt. Uppgifter som kräver specialkompetens (exempelvis elarbeten) skall utföras av för detta utbildad och behörig personal.

Skötsel och löpande underhåll skall utföras på ett sådant sätt att allmänhetens nyttjande av anläggningen inte störs i onödan.

Anläggningen skall skötas enligt skötselanvisningar för friluftsanläggningar.

Periodiskt underhåll och reinvesteringar av el- och belysningsanläggning som beror på anläggningens normala åldrande/förslitning ingår dock ej i utförarens uppdrag. Dock ingår byte av lampor och säkringar i elljusspårerna.

Utföraren skall till beställaren skriftligen påkalla behov av periodiskt underhåll/reinvesteringar då behov uppdragas.

4. Skötselåtgärder

Motionsspåret skall skötas så att sviktbeläggningen håller sådan tjocklek att stenar och rötter inte sticker upp ur beläggningen. Hela motionsspåret skall vara täckt av sviktbeläggning.

Motionsspåret skall då så erfordras jämnas av och kompletteras med eventuell sand och ny sviktbeläggning.

Sviktbläggning bör utgöras av sågspån alternativt hyvelspån/träflis (finhyvlat) och stenmjöl. Stenmjöl bör utredas för att öka tillgängligheten i spåren.

På båda sidor om motionsspåret till ett avstånd av 1 meter, skall hållas rent från buskar, sly, nedhängande grenar och skräp.

Även buskar, sly och grenar som växer i el- och belysningsanläggning skall tas bort.

Sly, buskar, grenar och skräp får ej lämnas kvar, utan skall bortföras från anläggningen.

Över spåret nedfallna träd borttages omedelbart och läggs upp cirka 5 meter från spåret. Träd tillhör markägaren.

Vägtrummor och diken under och i anslutning till spåren skall rensas vid behov.

Spåren skall vara försett med avståndsmarkeringar i normal löprikning, minst 2 skyltar per km.

Spåren skall vara ordentligt skyltat så att det inte råder några oklarheter var spårens riktning. Vid Väg/stig-korsningar skall det tydligt vara markerat om spårets riktning är.

El- och belysningsanläggning ingående i motionsspåret skall skötas och underhållas. Belysningen skall hållas tänd från mörkrets inbrott till klockan 22.00 (tid- och ljusstyrning finns). För belysning tidiga morgnar görs särskilda överenskommelser utifrån önskemål och behov från allmänheten.

Vid spårets startpunkt skall leverantören uppsätta en skylt (A3-format) i beständigt utförande, som informerar allmänheten om vem som har uppdraget att sköta motionsspåret och telefonnummer där denna kan nås, skylt tas fram i samråd med beställaren. Utföraren svarar för tömning av papperskorgar, soptunnor och toaletter. Tömning skall ske i erforderlig omfattning så att kärl aldrig blir överfyllda.

5. Snöröjning och halkbekämpning

Anläggningen skall skötas och vara i drift för nyttjande till motionslöpning under större delen av året, alla veckans dagar. Anläggningen ska snö- och halkbekämpas under den tid av året då detta krävs, se bilaga x, Snö och halkbekämpning ska ske så att besökare lugnt och säkert kan angöra motionsspåren.

6. Verksamhet/drift

Motionsspåren skall skötas och vara i drift för nyttjande till motionslöpning, promenader under större delen av året, alla veckans dagar. Under perioden november – mars öppnas spåren upp för skidspår om snötillgången är god och möjlighet att göra skidspår finns. Uppdraget att göra skidspår tilldelas en skidklubb i Linköping.

7. Miljökrav

Utföraren ska driva och sköta anläggningarna utifrån att stort ansvar tas för miljön. Åtgärder och rutiner ska finnas för att minska all negativ miljöpåverkan. Generellt ska de arbetsmetoder, arbetsredskap och produkter som innebär bästa miljöval väljas. Farliga kemikalier och ej biologiskt nedbrytbara ämnen ska så långt det är möjligt hindras att nå miljön.

Utföraren ska ha utarbetade rutiner och system för hur miljöarbete ska bedrivas och säkerställas i uppdraget.

Utföraren ska ha vidtagit åtgärder avseende miljöledningssystem samt kunna styrka detta genom någon form av bevis. Beviset kan vara i form av ISO-certifiering eller annat likvärdigt miljöledningssystem som överlämnas till beställaren senast 2021-01-01 efter det att uppdraget startar.

Miljöledningssystemet ska vara anpassat till uppdraget och innehålla:

1. Miljöpolicy
2. Miljömål, handlingsprogram
3. Organisation och ansvar
4. Inköpsrutiner för att säkra att miljömål uppfylls
5. Hur personal ska utbildas och sättas in i systemet
6. Hur internrevision sker av miljöledningssystemet
7. Hur genomförda åtgärder ska utvärderas

Allt ska finnas dokumenterat i handlingar som tillhör anläggningarna.

I maskiner och redskap som används för skötseln av anläggningen får ej mineraloljebaserade smörj- eller hydrauloljor användas.

8. Reklam

Reklam i eller i anslutning till motionsspåren kräver beställarens godkännande.

9. Utförarens kvalitetskontroll/egen kontroll.

Utföraren skall ha utarbetade rutiner för intern kvalitetskontroll och utvärdering, som ger leverantören ”signaler” i tid, så att åtgärder kan vidtas innan större avvikelse sker från kontrakt.

Kvalitetskontroll skall ske regelbundet dock minst 1 gång per månad och genomföras och dokumenteras enligt av leverantören upprättad kvalitetsplan.

Punkter som skall finnas med på egenkontrollplanen är bland annat:

- Datum och ansvarig för genomförd tillsyn.
- Att El-ljus är besiktade och genomgångna samt att stolpar är säkra
- Att motionsspår har tillsyn och är säkra
- Att toaletterna är rengjorda
- Att soptunnor och papperskorgar är tömda
- Att inga farliga föremål (glas, plåtburkar etc) finns inom området

Egenkontrollplanen skall vid kontrolltillfället, dateras och skrivas under.

Beställaren har på begäran rätt att ta del av kvalitetsplan från genomförd kontroll.

Utföraren ska under minst två gånger per år kalla till möte med beställaren för att gå igenom leverantörens egenkontroll av spåren. Första genomgången ska vara senast maj och genomgång två senast oktober.

10. Information

Utföraren skall skriftligen informera beställaren om fel uppstår på anläggningen som hindrar/försvårar nyttjandet.

Eventuella olyckor eller olyckstillbud som uppkommer vid anläggningen, och som utföraren får vetskap om, skall omedelbart rapporteras till beställaren.

11. Teknisk försörjning

Elektricitet, vatten, avlopp och övrig teknisk försörjning.

- Utföraren svarar för kostnader för all teknisk försörjning samt de kontakter och åtgärder som krävs för att anläggningen skall fungera med full funktion.*

**Gäller dock endast anläggningar där befintlig teknisk försörjning finns.*